

ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลพ.ถ.41044 ถนนสายบ้านนายหล้าจันทร์ บุญปั้น หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว ตำบลทุ่งหัวช้าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลพ.ถ.41044 ถนนสายนายหล้าจันทร์ บุญปั้น หมู่ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

5. ราคากลาง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 1,058,786 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |                            |                     |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. นายสุรชัย คำธิตา          | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการกองช่าง  |
| 2. นายภาณุมาศ ยานะวิน        | เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง   | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 3. นายกฤษณศักดิ์ พยุงค์ตาภาส | เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง   | ผู้ช่วยนายช่างโยธา  |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.41044 ซอยนายหล้าจันทร์ บุญปิ่น  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สาย ลพ.ถ.41044 ซอยนายหล้าจันทร์ บุญปิ่น หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งห้วยช้าง อ.ทุ่งห้วยช้าง จ.ลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งห้วยช้าง อำเภอทุ่งห้วยช้าง จังหวัดลำพูน  
 แบบเลขที่  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,058,786.70	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,058,786.70	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)	1,058,786.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,764,643.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย คำธิตา.)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ยานะวิน.)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคา

(นายฤชณศักดิ์ พยุงศักดิ์ภาส.)

(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.41044 ขอยนายหล้าจันทร์ บุญปิ่น  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนน สาย ลพ.ถ.41044 ขอยนายหล้าจันทร์ บุญปิ่น หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  
 แบบเลขที่  
 กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ ( FALSE )	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3624	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	2,100.00	1.79	3,759.00	1.3624	2.44	5,121.26
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรีง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานราดยรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	90.00	723.90	65,151.00	1.3624	986.24	88,761.72
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,800.00	377.26	679,068.00	1.3624	513.98	925,162.24
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	183.71	3,306.78	1.3624	250.29	4,505.16
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	162.00	95.91	15,537.42	1.3624	130.67	21,168.18
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรีงปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	60.00	172.10	10,326.00	1.3624	234.47	14,068.14
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	คุม.                    0+000.00							
	ขนาด                1-1.80x1.80							
	ยาว                    0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								1,058,786.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

777,148.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782